

Смета ремонта новостройки в Каскаде. 62 м.кв.				
	еденица изм	количество	цена за ед	сумма
сантехника				
точки (умывальник, унитаз, мойка на кухне, стиральная машина, ванная)	шт	5	30	150
штробление в кирпиче	м.пог.	7	5	35
полотенцесушитель с установкой байпаса	шт	1	50	50
Итого:				235
электрика				
штроба в газосиликате	м.пог.	23	2	46
черновые точки	шт	15	4	60
прокладка провода	м.пог.	34	0,5	17
выводы проводов	шт	2	4	8
установка розетки-выключателя	шт	15	2	30
распайка разветвительных коробок	шт	1	15	15
Итого:				176
гипсокартонные работы				
монтаж гипсокартона в один уровень	м.кв	2	7	14
монтаж прямого борта гипсокартона	м.пог.	7	7	49
монтаж венткороба внутри гипсокартона	шт.	1	25	25
Итого:				88
штукатурные работы				
штукатурка штроб электриков	м.пог.	23	1	23
штукатурка примыканий (под потолком, под плинтус, примыкания дверного наличника, шкафов и т.д.)	м.пог.	47	5	235
Итого:				258
малярные работы				
малярные работы по гипсокартону (шпаклёвка с сеткой-серпянкой, обработка унифлотом, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, проклейка паутилки, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка)	м.кв	2	9	18
покраска потолка	м.кв	2	2	4
малярные работы по бетонному потолку (шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, проклейка паутилки, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка)	м.кв.	58,5	9	526,5
покраска потолка	м.кв.	58,5	2	117
те же работы по прямым бортам гипсокартона	м.пог.	7	9	63
покраска бортов гипсокартона	м.пог.	7	2	14
комплекс работ по лоджии: утепление потолка и стен, проклейка сетки,штукатурка,шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, нанесение рельефа и покраска)	шт.	1	360	360
подготовка стен под обои (двойная шпаклёвка, шлифовка, грунтовка)	м.кв.	132,8	4	531,2
установка малярных уголков	м.пог.	22	3	66
оклейка обоями	м.кв.	132,8	3	398,4

Итого:				2098,1
работы по плитке				
зашивка стояка по-новой	шт	1	25	25
устройство лючка	шт	1	25	25
переделка вентиляции в санузле	шт	1	25	25
зашивка экрана ванной	шт	1	25	25
штукатурка штроб сантехника	м.пог.	7	3	21
облицовка широкой плиткой стен (не менее чем 20*30 см)	м.кв	36,4	10	364
облицовка пола широкой плиткой	м.кв	5,9	11	64,9
облицовка фризом (тонкой декоративной плиткой)	м.пог.	7	3	21
фуговка швов	м.кв	42,3	1	42,3
прорезание сантехотверстий	шт	12	3	36
Итого:				649,2
выравнивание пола и укладка пола				
выравнивание пола нивелиром	м.кв	56,2	3,5	196,7
укладка ламината по-прямой на подложку	м.кв	56,2	3	168,6
оплентусовка пластиковым плинтусом	м.пог.	72	1	72
Итого:				437,3
вывоз мусора				
машина+грузчики	раз	2	40	80
Общая сумма по всем работам				4021,6