

Смета ремонт квартиры площадью 64 м.кв. в каркасно-блочном (монолитно-каркасном) доме №86 по ул.Волгоградской				
	еденица изм	количество	цена за ед	сумма
сантехника				
точки (2 умывальника, инсталляция, установка инсталляции, мойка на кухне, стиральная машина, душевая кабина)	шт	8	30	240
штробление в кирпиче	м.пог.	8	5	40
полотенцесушитель с установкой байпаса	шт	1	50	50
фильтры тонкой очистки	шт	2	15	30
перепайка пожарного крана	шт	1	15	15
Итого:				375
электрика				
штроба в газосиликате	м.пог.	44	2	88
черновые точки	шт	65	4	260
прокладка провода	м.пог.	111,8	0,5	55,9
выводы проводов	шт	6	4	24
установка розетки-выключателя	шт	65	2	130
сверление отерстий под точечные светильники	шт	14	2	28
установка точечных светильников	шт	14	3	42
распайка разветвительных коробок	шт	5	15	75
Итого:				702,9
гипсокартонные работы				
монтаж прямого борта гипсокартона	м.пог.	3	7	21
монтаж гипсокартона в один уровень	м.кв	64	7	448
монтаж венткороба внутри гипсокартона	шт.	1	25	25
Итого:				473
штукатурные работы				
штукатурка штроб электриков	м.пог.	44	1	44
штукатурка примыканий (под потолком, под плинтус, примыкания дверного наличника, шкафов и т.д.)	м.пог.	67	5	335
Итого:				379
малярные работы				
малярные работы по гипсокартону (шпаклёвка с сеткой-серпянкой, обработка унифлотом, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, проклейка паутилки, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка)	м.кв	64	9	576
покраска потолка	м.кв	64	2	128
те же работы по прямым бортам гипсокартона	м.пог.	3	9	27
покраска бортов гипсокартона	м.пог.	3	2	6
подготовка откосов под окраску	м.пог.	15,5	9	139,5
покраска откосов	м.пог.	17,5	2	35
комплекс работ по лоджии: утепление потолка и стен, проклейка сетки,штукатурка,шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, нанесение рельефа и покраска)	шт.	1	360	360

подготовка стен под обои (двойная шпаклёвка, шлифовка, грунтовка)	м.кв.	139,2	4	556,8
установка малярных уголков	м.пог.	21	3	63
оклейка обоями	м.кв.	139,272	3	417,816
Итого:				2309,12
работы по плитке				
зашивка стояка по-новой	шт	2	25	50
устройство лючка	шт	2	25	50
зашивка экрана ванной	шт	1	25	25
переделка вентиляции в санузле	шт	1	25	25
штукатурка штроб сантехника	м.пог.	8	3	24
штукатурка стен по маякам	м.кв	25	7	175
облицовка широкой плиткой стен (не менее чем 20*30 см)	м.кв	33,2	10	332
облицовка пола широкой плиткой	м.кв	6	11	66
облицовка фризом (тонкой декоративной плиткой)	м.пог.	12	3	36
фуговка швов	м.кв	39,2	1	39,2
прорезание сантехотверстий	шт	13	3	39
Итого:				861,2
выравнивание пола и укладка пола				
выравнивание пола нивелиром	м.кв	56,7	3,5	198,45
укладка ламината по-прямой на подложку	м.кв	56,7	3	170,1
оплентусовка пластиковым плинтусом	м.пог.	72	1	72
Итого:				440,55
вывоз мусора				
машина+грузчики	раз	2	40	80
Общая сумма по всем работам				5620,77